


**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**


ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลดอกไม้			
ประเภทงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		ความยาว	๑๑๕ เมตร
เส้นทางสาย	จากคสลเดิมบ้านนางพิกุล ชมเชยถึงถนนรอบหมู่บ้าน		ความกว้าง	๔.๐๐ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหมอต้า หมู่ที่ ๓ ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด			
แบบเลขที่		จำนวน	๓/	แผ่น
ประมาณการตาม	ปร.๕	จำนวน	๑	แผ่น
ประมาณราคาวันที่	๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒			

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๒๐๕,๔๘๕.๐๑	๑.๓๖๒๔	๒๗๙,๙๕๕.๓๗๓/	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓% - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐% - พื้นที่ปกติ
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๒๗๙,๙๕๕.๓๗๓/	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (ตัวอักษร)			๒๗๙,๐๐๐	(สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

  
 งบประมาณราคา.....นายช่างโยธา ชำนาญงาน  
 (นายชนะชัย บุตรวาปี)

  
 ตรวจ.....หัวหน้าฝ่ายโยธา  
 (นายอนุกุล ศรีเชียงขวาง)

  
 เห็นชอบ.....ปลัดเทศบาล  
 (นายประชุม บุตรดา)

  
 อนุมัติ.....นายกเทศมนตรีตำบลดอกไม้  
 (นางบุญศรี แสง )

ใบประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล.

ปร.๔/๑

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย จากศาลเดิมบ้านนางพิบูล ชมเขยถึงถนนรอบหมู่บ้าน

อำเภอ สุวรรณภูมิ

จังหวัด ร้อยเอ็ด

ระยะทาง ๐.๑๑๕ กิโลเมตร

ประเภทของผิวจราจร คอนกรีต ๑๕ กว้าง ๔.๐๐ ม.

ประเภทของไหล่ทาง ลูก้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ แบบเลขที่ คสล. /๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	<b>ก.งานทาง พื้นที่ปกติ</b>					
๑	<b>งานดินคันทาง</b>					
๑.๑	งานกรูยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	
๑.๒	งานเกลี่ยปรับแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	๕๗/๕.๐๐	-	-	
๑.๓	งาน Benching	ลบ.ม.	-	-	-	
๑.๔	<b>งานดินตัด</b>					
๑.๔.๑	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	
๑.๔.๒	งานดินตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	-	-	
๑.๔.๓	งานตัดหินแข็ง	ลบ.ม.	-	-	-	
๑.๕	<b>งานดินถม</b>					
๑.๕.๑	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	
๑.๕.๒	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-	-	-	
๒	<b>งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร</b>					
๒.๑	งานชั้นรองพื้นทาง (หนา ๐.๒๐ ม.)	ลบ.ม.	๑๒๐.๐๐	-	-	
๒.๒	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	๓๒.๐๐	๑๒๘.๗/๐	๔,๑๑๘.๔๐	
๒.๓	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	๒๓.๐๐	๔๕๕.๐๗/	๑๐,๔๖๖.๖๑	
๒.๔	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	
๒.๕	งานผิวจราจร ชนิด CAPE SEAL	ตร.ม.	-	-	-	
	งานผิวจราจร ชนิด คสล. หนา ๐.๑๕ม.	ตร.ม.	๕๖๐.๐๐	๔๑๕.๐๐	๑๙๐,๙๐๐.๐๐	
๒.๖	งานไหล่ทาง ชนิด CAPE SEAL	ตร.ม.	-	-	-	
๓	<b>งานอาคารระบายน้ำ</b>					
๓.๑	<b>งานท่อลอดคกลม ค.ส.ล.</b>					วางท่อบน
๓.๑.๑	ท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐x๑๐๐	ม.	-	-	-	ดินเดิม
	<b>รวม</b>				<b>๒๐๕,๔๘๕.๐๑</b>	

ผู้ประมาณการ .....

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(นายชนะชัย บุตรวาปี)

หน่วยงาน

เทศบาลตำบลคอกไม้

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอเนก: จากคสลเดิมบ้านนางพิกุล ชมเชยถึงถนนรอบหมู่บ้าน

พื้นที่ ๔๖๐ ตร.ม. แบบเลขที่ คสล. /๒๕๖๒

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ+ค่าแรง				รวมค่าวัสดุ และค่าแรง
			ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรง	รวม	
งานก่อสร้างถนน คสล. ทหนา ๐.๑๕ ม.							
- งานคอนกรีต	๖๙.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๗/๔.๐๒	๑๒๙,๓๐๗.๓๘	๔๒๐	๒๘,๙๘๐	๑๕๘,๒๘๗.๓๘
- งานเหล็กเสริม	๐.๓๑๖	ตัน	-	-	๒,๖๘๑	๘๔๓/	๘๔๖.๘๔
เหล็กตะแกรง WIRE MESH ๐.๓๐x๐.๓๐	๔๖๐	ตร.ม.	๙.๑๐	๔,๑๘๖.๐๐	๕.๐๐	๒,๓๐๐	๖,๔๘๖.๐๐
เหล็ก TIE BAR DB ๑๒ มม.	๐.๒๐๐	ตัน	๒๑,๙๙๔.๐๘	๔,๓๙๕.๙๕	-	-	๔,๓๙๕.๙๕
เหล็ก DOWEL BAR RB ๑๙ มม.	๐.๑๑๖	ตัน	๒๓,๐๕๖.๗/๓	๒,๖๓๗.๔๒	-	-	๒,๖๓๗.๔๒
- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	๔๖.๖๐	ตร.ม.	-	-	๑๒๐.๐๐	๕,๕๓๒	๕,๕๓๒.๐๐
- ไม้แบบ	๑๓.๙๘	ตร.ม.	๖๐๑.๙๒	๘,๔๑๔.๘๔	-	-	๘,๔๑๔.๘๔
- เสรวัดแบบ	๔.๑๙	ตร.ม.	๓๐.๗/๘	๑๒๘.๙๖	-	-	๑๒๘.๙๖
- METAL CAP	๑๑.๐๐	กก.	๓๒.๗/๑	๓๕๙.๘๑	-	-	๓๕๙.๘๑
- JOINT FILTER	๓๙	ชุด	๑๐.๐๐	-	-	-	-
- PAINTED & GREASED		ลิตร	๑๙.๗/๖	๓๗๕.๕๘	-	-	๓๗๕.๕๘
- ค่าตัดและหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	๑๕๙	ม.	-	-	๒๐.๗/๙	๓,๓๐๖	๓,๓๐๖.๖๑
- ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	๔๖๐	ตร.ม.	-	-	-	-	-
<b>รวมค่างาน</b>	<b>๔๖๐.๐๐</b>	<b>ตร.ม.</b>		<b>๑๕๐,๒๔๑.๙๔</b>		<b>๔๑,๐๒๔</b>	<b>๑๙๑,๒๖๖.๓๙</b>
<b>รวมค่างาน / ตร.ม</b>							<b>๔๑๕.๗๙</b>
<b>คิดเป็นค่างาน / ตร.ม</b>							<b>๔๑๕</b>

ผู้ประมาณการ.....

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(นายชนะชัย บุตรวาปี)

**หมายเหตุ**

อัตราส่วนผสมของงานคอนกรีตกำลังอัดประลัยไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ กก./ซม.

- ปูนซีเมนต์ ๓๓๖ กก.	กก. ละ	๒.๒๕	บาท	รวม	๗/๕๖.๐๐	บาท
- ทราย ๐.๖๐ ลบ.ม.	ลบ.ม. ละ	๔๘๖๙๐๐๐	บาท	รวม	๒๙๓.๒๑	บาท
- หิน ๑.๐๙ ลบ.ม.	ลบ.ม. ละ	๗/๕๖.๗/๑	บาท	รวม	๘๒๔.๘๑	บาท
				<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>๑,๘๗/๔.๐๒</b>	<b>บาท</b>

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประมาณราคาค่าจ้างงานต้นท่อน (ราคาต่อหน่วย)

จากคสลเดิมบ้านนางพิบูล ชมเชยถึงถนนรอบหมู่บ้าน

ประมาณการ

๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

สุพรรณภูมิ จังหวัด ราชบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	๑ ค่าวัสดุ ที่แหล่ง (บาท)	๒ ค่าชุดตัด/ ค่าชุมชน (บาท)	๓ ระยะขนส่ง (กม.)	๔ ค่าขนส่ง (บาท)	๕ = ๑+๒+๔ รวม (บาท)	๖ อัตราส่วน ขยายตัว/ผู้บด ปริมาณวัสดุ (บาท)	๗ = ๕ X ๖ รวม (บาท)	๘ ค่าดำเนินการ และเสื่อมราคา (บาท)	๙ = ๗+๘ ค่างาน ต้นท่อน (บาท)	หน่วย	หมายเหตุ
๑	งานปรับเกลี่ยและบดอัดดินทางเดิม	-	-	-	-	-	-	-	๑.๒๙	๑.๒๙	บาท/ตร.ม.	
๒	งานดินตัด	-	๑๔.๑	-	-	๑๔.๐๖	๑.๒๕	๒๒.๕๔	๗/๒๓	๒๙.๘๐	บาท/ลบ.ม.	
๓	งานดินถม(จากการขนส่ง)	๕.๐๐	๑๔.๔๕	๑.๐๐	๗/๒๐	๓๐.๖๕	๑.๖๐	๕๙.๐๕	๓๕.๖๕	๙๓.๖๕	บาท/ลบ.ม.	
๔	งานดินถม(จากงานดินตัด)	-	-	-	-	-	-	-	๓๕.๖๕	๓๕.๖๕	ลบ.ม.	
๕	งานลูกรังรองพื้นทาง	๑๕.๐๐	๒๗.๖๖	๒๐.๐๐	๕๒.๖๕	๙๕.๓๕	๑.๖๐	๑๕๒.๕๕	๑๕๒.๕๕	๑๕๒.๕๕	ลบ.ม.	รถสิบล้อ
๖	งานลูกรังให้สีทาง	๑๕.๐๐	๒๗.๖๖	๒๐.๐๐	๕๒.๖๕	๙๕.๓๕	๑.๓๕	๑๒๘.๗๑	-	๑๒๘.๗๑	ลบ.ม.	รถสิบล้อ
๗	ทรายปรับระดับ	๒๔๐.๓๗	-	๓๒๐.๐๐	๘๓.๖๙	๕๖๓.๐๖	๑.๒๕	๕๕๕.๐๕	-	๕๕๕.๐๗	ลบ.ม.	รถสิบล้อ
๘	ทรายผสมคอนกรีต	๕๐๕.๐๐	-	๓๒๐.๐๐	๘๓.๖๙	๘๘๘.๖๙	-	๘๘๘.๖๙	-	๘๘๘.๖๙	ลบ.ม.	รถสิบล้อ
๙	หินผสมคอนกรีต ที่ยื่น๓๗/๕*	๖๔๒.๒๔	-	๕๕.๐๐	๗/๔.๔๗	๗๕๖.๗๑	-	๗๕๖.๗๑	-	๗๕๖.๗๑	ลบ.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
๑๐	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๒,๒๐๕.๖๑	-	๕๕.๐๐	๕๓.๑๙	๒,๒๕๘.๘๐	-	๒,๒๕๘.๘๐	-	๒,๒๕๘.๘๐	ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
๑๑	เหล็ก RB ๖ มม.	๒๒,๑๐๔.๒๑	-	๕๕.๐๐	๕๓.๑๙	๒๒,๑๕๗.๔๐	-	๒๒,๑๕๗.๔๐	-	๒๒,๑๕๗.๔๐	ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
๑๒	เหล็ก DB ๑๒ มม.	๒๑,๙๕๔.๐๕	-	๕๐๐.๐๐	๖๐๐.๕๕๐	๒๒,๕๕๔.๕๓	-	๒๒,๕๕๔.๕๓	-	๒๒,๕๕๔.๕๓	ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
๑๓	เหล็ก RB ๑๙ มม.	๒๓,๐๔๖.๗๓	-	๕๕.๐๐	-	๒๓,๑๐๑.๗๓	-	๒๓,๑๐๑.๗๓	-	๒๓,๑๐๑.๗๓	ตัน	รถสิบล้อลากพ่วง
๑๔	เหล็ก WIRE MESH ๐.๓๐X๐.๓๐	๙.๑๐	-	-	-	๙.๑๐	-	๙.๑๐	-	๙.๑๐	ตร.ม.	รถสิบล้อลากพ่วง
๑๕	ท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. X ๑.	๓๕๐.๐๐	-	๕๕.๐๐	๘๑.๙๒	๔๓๑.๙๒	-	๔๓๑.๙๒	-	๔๓๑.๙๒	ฟุต	รถสิบล้อ

ผู้ประมาณการ

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(นายชนะชัย บุตรกราย)

ข้อมูลประมาณราคา

รหัส - ชื่อสายทาง จากคสลเดิมบ้านนางพิกุล ชมเขยถึงถนนรอบหมู่บ้าน ราคาน้ำมัน  
 สถานที่ บ้านหมอตา หมู่ที่ ๓ ตำบลคอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง ๐.๑๑๕ ๒๖.๕๐  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สภาพภูมิอากาศของโครงการ

๑

ปกติ
 ฝนชุก 1
 ฝนชุก 2

๑

ขนาดเบา
 ขนาดกลาง
 ขนาดหนัก

๑	บ้านหมอตา	ดินตัด	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	๑	กม. = ๗.๒๐	บาท/ลบ.ม.	รถลึบล้อ
๒	บ้านหมอตา	ดินถม	๕.๐๐ บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	๑	กม. = ๗.๒๐	บาท/ลบ.ม.	รถลึบล้อ
๓	บ.น้ำคำ ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด วัสดุคัดเลือก		๑๕.๐๐ บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	๑๕	กม. = ๓๙.๗๗	บาท/ลบ.ม.	รถลึบล้อ
๔	บ.น้ำคำ ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ลูกรัง		๑๕.๐๐ บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	๒๐	กม. = ๕๒.๖๘	บาท/ลบ.ม.	รถลึบล้อ
๕	อ.เมือง จ.สุรินทร์	หินคลุก	๓๐๐.๐๐ บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	๑๐๐	กม. = ๑๖๘.๕๖	บาท/ลบ.ม.	รถลึบล้อลากพ่วง
๖	อ.เมือง จ.สุรินทร์	หินฝุ่น	๒๕๐.๐๐ บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	๑๐๐	กม. = ๑๖๘.๕๖	บาท/ลบ.ม.	รถลึบล้อลากพ่วง
๗	อ.เมือง จ.สุรินทร์	หิน ๓/๔"	๖๘๒.๒๔ บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	๑๐๐	กม. = ๑๖๘.๕๖	บาท/ลบ.ม.	รถลึบล้อลากพ่วง
๘	อ.เมือง จ.สุรินทร์	หิน ๑/๒"	๒๖๐.๐๐ บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	๑๐๐	กม. = ๑๖๘.๕๖	บาท/ลบ.ม.	รถลึบล้อลากพ่วง
๙	อ.เมือง จ.สุรินทร์	หิน ๓/๘"	๒๗๐.๐๐ บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	๑๐๐	กม. = ๑๖๘.๕๖	บาท/ลบ.ม.	รถลึบล้อลากพ่วง
๑๐	อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	หินผสมคอนกรีต	บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	๔๔	กม. = ๗๔.๔๗	บาท/ลบ.ม.	รถลึบล้อลากพ่วง
๑๑	อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	หินผสม AC	๓๖๒.๐๖ บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	๔๔	กม. = ๗๔.๔๗	บาท/ลบ.ม.	รถลึบล้อลากพ่วง
๑๒	อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	ยาง Css - ๑	๑๘,๔๐๐.๐๐ บาท/ตัน ชนส่ง	๖๑๓	กม. = ๗/๓๖.๐๕	บาท/ตัน	รถลึบล้อลากพ่วง
๑๓	อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	ยาง Css - ๑h	๑๘,๖๐๐.๐๐ บาท/ตัน ชนส่ง	๖๑๓	กม. = ๗/๓๖.๐๕	บาท/ตัน	รถลึบล้อลากพ่วง
๑๔	อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	ยาง Crs - ๒	๑๗,๒๕๐.๐๐ บาท/ตัน ชนส่ง	๖๑๓	กม. = ๗/๓๖.๐๕	บาท/ตัน	รถลึบล้อลากพ่วง
๑๕	อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	ยาง Cms - ๒h	๑๘,๒๐๐.๐๐ บาท/ตัน ชนส่ง	๖๑๓	กม. = ๗/๓๖.๐๕	บาท/ตัน	รถลึบล้อลากพ่วง
๑๖	อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	ยาง MC -๗/๐	๒๙,๑๐๐.๐๐ บาท/ตัน ชนส่ง	๖๑๓	กม. = ๗/๓๖.๐๕	บาท/ตัน	รถลึบล้อลากพ่วง
๑๗	อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	ยาง AC ๖๐-๗/๐	๒๒,๘๐๐.๐๐ บาท/ตัน ชนส่ง	๖๑๓	กม. = ๗/๓๖.๐๕	บาท/ตัน	รถลึบล้อลากพ่วง
๑๘	อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	AC Plan ถาวร	- บาท/ตัน ระยะชนส่ง	๖	กม. = ๑๒.๔๔	บาท/ตัน	รถลึบล้อ
๑๙	ที่ตั้งโครงการ	AC Plan Mobile	- บาท/ตัน ระยะชนส่ง	๑	กม. = ๕.๑๔	บาท/ตัน	รถลึบล้อ
๒๐	อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด	ทรายปรับระดับ	๒๘๐.๓๗ บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	๓๒	กม. = ๘๓.๖๙	บาท/ลบ.ม.	รถลึบล้อ
๒๑	อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด	ทรายผสมคอนกรีต	๔๐๕.๐๐ บาท/ลบ.ม. ชนส่ง	๓๒	กม. = ๘๓.๖๙	บาท/ลบ.ม.	รถลึบล้อ
๒๒	อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่๑	๒,๒๐๕.๖๑ บาท/ตัน ชนส่ง	๔๔	กม. = ๕๓.๑๙	บาท/ตัน	รถลึบล้อลากพ่วง
๒๓	อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	เหล็กเสริม A E ๖ มม.	๒๒,๑๐๔.๒๑ บาท/ตัน ชนส่ง	๔๔	กม. = ๕๓.๑๙	บาท/ตัน	รถลึบล้อลากพ่วง
๒๔	อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	เหล็กเสริม A E ๙ มม.	๒๑,๔๔๔.๖๘ บาท/ตัน ชนส่ง	๔๔	กม. = ๕๓.๑๙	บาท/ตัน	รถลึบล้อลากพ่วง
๒๕	อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	เหล็กเสริม A E ๑๒ มม.	๒๑,๙๙๔.๐๘ บาท/ตัน ชนส่ง	๔๔	กม. = ๕๓.๑๙	บาท/ตัน	รถลึบล้อลากพ่วง
๒๖	อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	เหล็กเสริม A E ๑๙ มม.	๒๓,๐๔๖.๗๓ บาท/ตัน ชนส่ง	๔๔	กม. = ๕๓.๑๙	บาท/ตัน	รถลึบล้อลากพ่วง
๒๗	กรุงเทพมหานคร	เหล็กเสริม A E ๑๖ มม.	๒๐,๕๕๘.๓๓ บาท/ตัน ชนส่ง	๕๐๐	กม. = ๖๐๐.๔๕	บาท/ตัน	รถลึบล้อลากพ่วง
๒๘	อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	เหล็กเสริม A E ๑๕ มม.	บาท/ตัน ชนส่ง	๔๔	กม. = ๕๓.๑๙	บาท/ตัน	รถลึบล้อลากพ่วง
๒๙	อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	เหล็กเสริม A E ๒๐ มม.	๒๐,๔๘๐.๐๐ บาท/ตัน ชนส่ง	๔๔	กม. = ๕๓.๑๙	บาท/ตัน	รถลึบล้อลากพ่วง
๓๐	อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	เหล็กเสริม A E ๒๕ มม.	๒๐,๔๘๐.๐๐ บาท/ตัน ชนส่ง	๔๔	กม. = ๕๓.๑๙	บาท/ตัน	รถลึบล้อลากพ่วง
๓๑	อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	ท่อ คสล. A E ๐.๔๐ ม.	๓๙๕.๗๙ บาท/ท่อน ชนส่ง	๔๔	กม. = ๘๑.๙๒	บาท/ท่อน	รถลึบล้อ
๓๒	อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	ท่อ คสล. A E ๐.๖๐ ม.	๕๔๑.๔๐ บาท/ท่อน ชนส่ง	๔๔	กม. = ๘๑.๙๒	บาท/ท่อน	รถลึบล้อ